

№	Наименование, ттх	Описание работ	Мин время работы	Цена за час с НДС	Цена за час без НДС	Налич. Расчет, за час
1.	ДАЕW/OO NOVUS кран борт, ГП крана 5тн, грузовика 12тн. грузовая площадка 7,4м x 2,40 м высота площадки 1,24 м высота бортов 0,4м	Грузоперевозки и монтаж металлоконструкций Работа с монтажной корзиной	мин 3 часа	3300 *	3000*	2700*
2.	ISUZU Forgard кран борт, ГП крановая установка 3тн, перевозка груза 5тн. грузовая площадка 5,5м x 2,15 м высота площадки 1,04 м высота бортов 0,4м	Грузоперевозка, Монтажные работы Работа с монтажной корзиной	мин 3 часа	2500*	2300*	2100*
3.	Нино кран 5 тн	Погрузочно-разгрузочные, Монтажные работы, Работа с монтажной корзиной	мин 3 часа	2800*	2600*	2300*
4.	Автовышка ISUZU. Высота подъема 28м. Электроразрывная корзина до 1000v	Выполнение работ на высоте, до 28м. Электромонтажные работы под напряжением	мин 3 часа	3100	2800	2500
5.	Газель Next (ГАЗ-А32R32), перевозка 1,5 тн груза, 6 человек	Перемещение людей и материалов	мин 2 часа	1500	1100	1000
6.	Кран башенный быстромонтируемый модель СВР 40Н-4, высота подъема 25м (до 32м), длина стрелы 40м. грузоподъемность от 1 тн (на конце стрелы) до 4 тн. Радиуправление. Электроподключение 20кВт, 380V (III фазы, 0, земля)	Строительно-монтажные и погрузо-разгрузочные работы	Смена 8 часов	12600	11400	10400
	Стоимость доставки крана, монтаж и демонтаж оплачивается по договоренности			***		
7.	Кран –Паук самоходный на гусеничном ходу «Маеда МС 205С». Грузоподъемность от 240 до 2000кг, длина стрелы 7м, габарит в сложенном состоянии 1980 x 690 мм, h=1340мм, радиуправление. Электроподключение 6кВт 380v (III фазы, 0, земля)	Погрузочно-разгрузочные, Монтажные работы, работы внутри помещения. (уникальные возможности-может проехать к месту монтажа через обычный дверной проем)	мин 3 часа	1300	1200	1100
	Стоимость доставки крана, монтаж и демонтаж оплачивается по договоренности			Стоимость доставки крана, оплачивается отдельно		
8.	Кран башенный быстромонтируемый модель Rotain T70, высота подъема от 15м до 32м, длина стрелы 40м. грузоподъемность от 1,45 тн (на конце стрелы) до 4 тн. Радиуправление. Электроподключение 20кВт, 380V (III фазы, 0, земля)	Строительно-монтажные и погрузо-разгрузочные работы	Смена 8 часов	12600	11400	10400

<p>9. Кран башенный быстромонтируемый модель Rotain T85A, высота подъёма 20м (до 38м), длина стрелы 45м. Грузоподъёмность от 1,4 тн (на конце стрелы) до 6 тн. Радиоуправление. Электроподключение 20кВт, 380V (III фазы, 0, земля)</p> <p>Стоимость доставки крана, монтаж и демонтаж оплачивается по договоренности</p>	<p>Строительно-монтажные и погрузо-разгрузочные работы</p>	<p>Смена 8 часов</p>	<p>12600</p> <p>***</p>	<p>11400</p>	<p>10400</p>
---	--	----------------------	-------------------------	--------------	--------------

* Расчет индивидуальный, зависит от объёма работ, при найме техники на 8 часов и более - расценки снижаются.

** Расчет индивидуальный, зависит от характера груза и места транспортировки.

*** Расчет индивидуальный, зависит от места установки и степени подготовленности площадки.

Тел. диспетчера: 8(3952) 48-53-88 (доп. 203), +79087757400